

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto
PROPOLENTE: Prefeitura Municipal de Guarani das Missões / RS
LOCAL: Rua dos Imigrantes - Trecho 01 / RS
DATA: 22 de Maio de 2020



Item	Código / SINAPI	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário		Preço Total		
					Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra	Total
1.1	72861	PREPARO DO LEITO							
1.1.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM	426,50	M2	1,03	0,25	439,29	106,63	545,92
Total de PREPARO DO LEITO									106,63
1.2		MEIO-FIO							
1.2.1	INS-062	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP. 1M, 30X15CM	170,00	UNID	17,40	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00
1.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, PRÉ-FABRICADO	170,00	M	0,00	13,10	0,00	2.227,00	2.227,00
Total de MEIO-FIO									2.958,00
1.3		COLCHÃO DE ASSENTAMENTO							
1.3.1	COMP. 01	COLCHÃO DE ASSENTAMENTO	63,98	M3	27,00	7,00	1.727,46	447,86	2.175,32
Total de COLCHÃO DE ASSENTAMENTO									1.727,46
1.4		CALÇAMENTO							
1.4.1	COMP. 02	CALÇAMENTO	426,50	M2	15,20	5,00	6.482,80	2.132,50	8.615,30
Total de CALÇAMENTO									6.482,80
1.5		COMPACTAÇÃO MECÂNICA							
1.5.1	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA	71,08	M3	2,40	0,60	170,59	42,65	213,24
Total de COMPACTAÇÃO MECÂNICA									170,59
1.6		REJUNTE							
1.6.1	COMP. 03	REJUNTE	426,50	M2	0,65	0,15	277,23	63,98	341,21
Total de REJUNTE									277,23
TOTAL DO ORÇAMENTO							12.055,37	5.020,61	17.075,98

[Handwritten signature]
Querência Engenharia e Imóveis Ltda
 CNPJ: 20.734.246/0001-80
 Resp. Técnico: CRISTIANO ELLIENS
 CREA/RS 194.435

[Handwritten signature]
QUERÊNCIA ENGENHARIA CORRETORA
EMPREMENDADOS LTDA - ME
 CNPJ: 20.733.246/0001-80
 I.E.: 173/0016178
 Rua Três de Maio, 331 - Sala 06 - Centro
 98918-000 - Boa Vista do Buricá - RS

[Handwritten signature]