

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

OBRA: Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto
PROPOLENTE: Prefeitura Municipal de Guarani das Missões / RS
LOCAL: Rua São Luiz / RS
DATA: 22 de Maio de 2020



Item	Código / SINAPI	Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário		Preço Total				
					Material	Mão-de-obra	Material	Mão-de-obra	Total		
1.1 PREPARO DO LEITO											
1.1.1	72861	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM	2.481,00	M2	1,03	0,25	1,28	2.534,83	615,25	3.150,08	
Total de PREPARO DO LEITO									2.534,83	615,25	3.150,08
1.2 MEIO-FIO											
1.2.1	INS-0002	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1M, 30X15CM	500,00	UNID	17,40	0,00	17,40	8.700,00	0,00	8.700,00	
1.2.2	94273	ASSESTAMENTO DE MEIO-FIO, PRÉ-FABRICADO	500,00	M	0,00	13,10	13,10	0,00	6.550,00	6.550,00	
Total de MEIO-FIO									8.700,00	6.550,00	15.250,00
1.3 COLCHÃO DE ASSENTAMENTO											
1.3.1	COMP 31	COLCHÃO DE ASSENTAMENTO	360,15	M3	27,00	7,00	34,00	9.807,05	2.564,05	12.551,10	
Total de COLCHÃO DE ASSENTAMENTO									9.807,05	2.564,05	12.551,10
1.4 CALÇAMENTO											
1.4.1	COMP 32	CALÇAMENTO	2.481,00	M2	15,20	5,00	20,20	37.407,20	12.305,00	49.712,20	
Total de CALÇAMENTO									37.407,20	12.305,00	49.712,20
1.5 COMPACTAÇÃO MECÂNICA											
1.5.1	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA	410,17	M3	2,40	0,60	3,00	954,41	246,10	1.230,51	
Total de COMPACTAÇÃO MECÂNICA									954,41	246,10	1.230,51
1.6 REJUNTE											
1.6.1	COMP 03	REJUNTE	2.481,00	M2	0,65	0,15	0,80	1.599,65	366,15	1.965,80	
Total de REJUNTE									1.599,65	366,15	1.965,80
1.7 BOCA DE LOBO, TUBO DE CONCRETO E PLACAS											
1.7.1	COMP 04 + DAER 7286	PLACA TIPO R01 - REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATORIA) - COMPLETA COM POSTE METAL CO 2. L=25CM	1,00	UNID	400,00	130,00	530,00	400,00	130,00	530,00	
1.7.2	COMP 05 + DAER 7289	PLACA TIPO INDICAÇÃO (LOGRANOURO) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2. D = 50X25CM	1,00	UNID	330,00	120,00	450,00	330,00	120,00	450,00	
Total de SINALIZAÇÃO VERTICAL									730,00	250,00	980,00
TOTAL DO ORÇAMENTO									61.923,14	22.916,55	84.842,00

Querência Engenharia e Imóveis Ltda
 CNPJ: 20.733.246/0001-80
 Resp. Técnico - CRISTIANO FELTENS
 CREA/RS 194.435

Querência Engenharia Corretora
 QUERÊNCIA ENGENHARIA CORRETORA
 ENFERMEIROS MÓDULOS LTDA - ME
 CNPJ: 09.733.246/0001-80
 I.E.: 173/0016178
 Rua Yvete de Melo, 331 - Sala 06 - Centro
 96418-000 - Boa Vista do Buricá - RS